

**BTS ETUDE ET ECONOMIE
DE LA CONSTRUCTION**

SUJET : E4

Economie de la Construction

PARTIE ANNEXES

SESSION 2000

ANNEXE A : QUANTIFICATION

CONTENU DE CES ANNEXES

Extrait du C.C.T.P. du lot n° 6 (CLOISONS - ISOLATION)	Page 9
Feuilles types pour DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF	Page 10 (<i>nombre : 8</i>)

B.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER - CLOISONS - ISOLATION

B.2.1 - CLOISONS DE DISTRIBUTION

Cloisons préfabriquées de type **alvéolaires** à parement de plâtre à faces cartonnées hydrofugées posées sur une semelle plastique en U avec bande armée dans les angles saillants.

Compris tasseaux bois formant support pour les appareils sanitaires.

Localisation : suivant plan architecte en séparation du wc et du bureau, épaisseur 72 mm.

B.2.2 - ISOLATION VERTICALE

En complexe préfabriqué plaques de plâtre à faces cartonnées et isolant bénéficiant d'un certificat de qualification ACERMI, compris façon de joints et autres sujétion de pose.

On distingue deux types :

B.2.2.1. Complexe polystyrène plus plaque de plâtre, épaisseur 80 + 10 mm (coté 10 cm sur les plan

Localisation : A la périphérie des bureaux contre les murs béton.

B.2.2.2. Complexe laine de verre plus plaque de plâtre, épaisseur 40 + 10 mm

La densité de la laine de verre sera de 30 kg/m³ au minimum.

Localisation : Murs séparatifs des bureaux et entrepôts de tous les lots.

B.2.3 - DIVERS

Fourniture et mise en place de plaque de plâtre type BA 13 compris toutes sujétions de pose et jointolement.

Localisation : Dans les bureaux et WC au droit des murs séparatifs.
Prévoir des plaques hydrofugées dans les WC.

B.2.4 - CALFEUTREMENT

B.2.4.1. Au droit des tous les calfeutremments et rebouchages effectués par les autres corps d'état, le présent lot devra un ratissage soigné.

BTS ETUDE ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION	SESSION 2000		
SUJET : E4 Economie de la Construction	Durée : 8 H	Coef. 6	Page 9/38

