

LOT 01 Démolition Maçonnerie

Après dépose de l'installation électrique pour mise aux normes (sauf goulottes périphériques) les 3 tableaux restant en place (réf.: TELEEC N°1, N°2 et N°3 sur l'état des lieux), dépose des cloisons existantes, des plafonds et des revêtements de sol.

Le revêtement actuel sur l'ensemble de la surface est un revêtement plastique collé.

Dépose de l'ensemble de la plomberie existante.

Enlèvements des gravois et transport à la décharge publique.

Il est prévu au présent lot :

- les 3 carottages de dalle pour évacuation des eaux usées des bacs à shampoings et des eaux vannes pour le WC PMR. ((garages en sous-sol sur la surface du local)
- les tranchées nécessaires au passage des différents fluides.
- toute suggestion pour la surélévation de la zone sanitaires en jonction avec l'estrade des bacs à shampoings. (+ 18 cm sol fini)

Il n'est pas prévu de reprise d'enduit en façade. (actuellement le revêtement est un enduit mural à base de marbre granité type QUALIMARBRE SERIE AMG de chez ALLTEK)

Fourniture et pose :

- des 2 rideaux électriques pour la fermeture nocturne du local. Ceux-ci seront réalisés en lames micro perforées 8/10° et prélaquées en usine.
- pour les rideaux des habillages des caissons extérieurs en tôle laquée. et des habillages de coulisses. (Faire toutes suggestions pour une liaison esthétique de l'ensemble avec les habillages de montants des portes automatiques.
- d'un ensemble de portes automatiques 1/2 rondes avec couronne cylindrique réalisée en ossature tubulaire, hauteur de l'ensemble 2m30 entièrement habillée de tôle laquée avec pilastres tôle englobant les coulisses des rideaux. Les parties fixes et ouvrantes seront réalisées en vitrage feuilleté 44/2 avec plinthe basse et profils d'étanchéité. Cet ensemble sera conforme à l'article CO48 définissant les règles de sécurité contre l'incendie dans les ERP.
- du plafond de tambour en tôle laquée, l'ensemble sera traité en continuité de la sous-face des caissons à rideaux.
- en liaison avec le lot agencement des différentes pièces techniques nécessaires à l'espace accueil-bar (barre repose pieds et pièces d'écartement entre les caissons bas), aux bancs de coiffage (repose pieds), aux zones shampooings et séchages.

L'ensemble de ces ouvrages sera traité laqué Epoxy réf. RAL 1015, les pièces de mobilier seront réalisées en INOX, finition brossée.

LOT 03 REVETEMENT DE SOL et FAIENCE

Fourniture et pose :

- sur la surface de l'entrée (compris tambour) et dans la zone de circulation à l'intérieur d'un carrelage grès cérame fin vitrifié format 30 x 30 réf. : MAISON M2 7C de chez MARAZZI. Pose suivant préparation des sols soit au mortier soit à la colle.
- sur les surfaces restantes (compris bureaux et cuisine) sauf sur la ZONE 4 et dans les sanitaires d'un revêtement plastique collé type AMTICO Réf.: Random Plank W685R Drift Wood (finition Rustic lames de 229 mm x 915 mm).
- dans la ZONE 4 sur l'estrade de la scène et les sanitaires d'un revêtement plastique en dalles de 457 mm x 457 mm de type AMTICO Réf.: Lunar MT 131 Silver pour les zones shampooings et Pierrot VP10 White pour la zone sanitaires.
- dans la zone sanitaire sur une hauteur de 1 m60 de faënce 15 x 15 Ivoire.

NB: faire toutes suggestions pour le raccordement des différents types de revêtements de sol.

Fourniture et pose :

- sur l'ensemble de la surface de l'accueil d'un staff avec corniche lumineuse suivant plan.
- sur la surface des bureaux et sur la salle de cours de la ZONE 7 les plafonds seront réalisés en dalles minérales 600 x 600 sur ossature apparente T 15 Réf.: Plano Tégular de Rockfon 852.
- en partie haute de la scène d'une retombée cintrée masquant l'éclairage.
- sur les surfaces restantes de BA 13.

Les percements des grilles de ventilation, des spots et des systèmes de sécurité sont prévus au présent lot.

Les modifications des gaines de ventilation, les chemins de câbles et les fluides seront mis en place et mis en attente si nécessaire. Des trappes de visites et d'accès au plénum seront à créer suivant les différents corps d'état concerné et chaque fois que nécessaire.

LOT 05 ELECTRICITE ECLAIRAGISME

L'installation existante sera démontée et mise aux normes. Un comptage de chantier est prévu. Les 3 tableaux de commandes et leurs disjoncteurs seront conservés en place.

Le 1° installé dans la cuisine à gauche de la badgeuse ST 905 est réservé à la zone accueil, aux bureaux, à la cuisine, à la zone sanitaires et à l'ensemble de l'éclairage. et des prises.

Le 2° installé à droite de la sortie de secours intérieure est réservé aux ventilo-convecteurs, au chauffage des sanitaires et à la ventilation mécanique.

Le 3° installé à droite de la scène est réservé à l'espace animation, à la scène, à l'espace coiffure mannequins et à la salle de cours.

PRESCRIPTIONS SPECIALES

L'éclairage du plafond de tambour se fera au moyen de spots BT encastrés.

La ZONE accueil sera réalisée en éclairage TBT encastré dans la partie centrale et en halogène dans la corniche.

Les zones techniques seront équipées suivant les circonstances de pavés fluorescents encastrés ou apparents.

L'éclairage d'ambiance sera réalisé avec des DOWNLIGHT équipés de lampes fluocompactes, ce réseau sera doublé de spots TBT encastrés orientables dans l'axe des postes de travail (coiffage et shampoings).

Un éclairage spécifique et adapté sera installé à l'arrière du bandeau délimitant la scène. Cette scène sert régulièrement à des animations et des shows.

Le niveau d'éclairement souhaité est de 300 lux en éclairage d'ambiance, de 800 lux sur les postes de travail et de 900 à 1000 lux sur la scène.

Prévoir la répartition des prises au niveau des différentes zones techniques (si possible en plinthe) et pour les différents postes de travail (ex : une PC+T par banc de coiffage pour les séchoirs électriques manuels).

Il est prévu dans ce lot :

- les passages de câbles de téléphone et d'informatique dans les deux bureaux, l'accueil et la salle de cours sont en multi postes et en liaison réseau pour l'informatique.
- la fourniture et la pose de 4 enceintes à encastrer dans le faux plafond de la zone concernée.

Prévoir les alimentations de l'ensemble des appareils et équipements techniques, des équipements bureautique, des rideaux extérieurs, des enseignes, de la regie pour la sonorisation etc.

Prescription des produits en fourniture et pose :

- en plafond de tambour de spots BT 50w TARGETTI BT réf.: 423 91.
- en éclairage d'ambiance de DOWNLIGHTS 2 x 26 w TARGETTI.CCT.TCD réf.: 47320.
- en éclairage de renfort dans l'axe de chaque poste de travail de TBT 50 w TARGETTI CCTARC 50 réf.: 54507.
- pour l'éclairage de la scène d'une structure qui sera réalisée avec le système MONDIAL F1 de TARGETTI combinant différentes sources tel que:: HAL 150 w, HALOSPOT 111 12v, HQI.T 70/150 w, DICRO 12v. Ce dernier module peut être équipé de bloc de secours conforme à la norme CEI 60598-2-22.
- pour l'éclairage de la corniche au-dessus de la banque de l'accueil d'un système linéaire universel utilisant les lampes xénon 12v 5w montées en parallèle. SYSTEME MINI COVE de TARGETTI.
- pour les bureaux de pavés encastrés 4 x 18 w réflecteur alu basse luminance LUXRAMA ou similaire.
- pour la salle de cours de pavés encastrés 4 x 36 w LUXRAMA ou similaire.
- pour l'espace mannequins de 3 rampes loge d'artistes réf.: Clip design GUZZINI 10 x 40w.

- des blocs de secours 300 Lumens (NB à définir suivant réglementation).

L'ensemble des points lumineux sera alimenté par des régulateurs de tension DIMOLINE G2000 permettant l'alimentation en série de 18 sources BT en tension normale, documentation succincte jointe. (Pour de plus amples renseignements se rapprocher de CE+T TECHNICS Agence FRANCE RD 42 Montarcis 69700 CHASSAGNY Tél.: 04.78.48.78.29)

LOT 06 PLOMBERIE SANITAIRE

Après dépose des éléments existants, fourniture et pose :

- pour la cuisine d'un ensemble en inox avec 2 bacs et un égouttoir avec lave vaisselle incorporé en partie basse.
- de 3 WC suspendus type GEBERIT ou similaire et de 5 vasques rondes dont 4 à encastrer dans plan postformé.
- de 8 ensembles bacs à shampoings type LIFT de WELONDA. (documentation jointe)
- de 2 BEC (ballons d'eau chaude) de 600 L à installer dans la zone sanitaires dans un placard au fond du couloir d'accès à cette zone.
- des alimentations et écoulements des 2 points d'eau de la zone shampoings à l'intérieur des meubles laboratoire. (Hors fourniture bacs).

Pour l'ensemble des points d'eau la robinetterie à installer est de type mitigeur.

Pour les alimentations de ces appareils les raccordements seront réalisés de la manière suivante :

- pour l'eau froide sur le réseau de l'immeuble.
- pour l'eau chaude sur le réseau de l'immeuble pour les sanitaires et la cuisine seulement, pour le reste des appareils ceux-ci seront alimentés par les 2 BEC de 600 Litres.

Les raccordements des eaux usées et des eaux vannes se feront sur le réseau existant.

LOT 07 CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION

Les ventilo-convecteurs sont existants (voir état des lieux). Les appareils restent en place, seuls quelques éléments seront supprimés en fonction de la nouvelle implantation.

Prévoir la fourniture et la pose de 3 convecteurs de 1000 W dans les sanitaires.

Pour la ventilation celle-ci est existante, elle sera néanmoins modifiée en fonction des contraintes d'implantation des nouveaux plafonds. Les implantations des bouches de sortie et de reprise sont prévues au Lot plafond.

LOT 08 PLATRERIE PEINTURE

Le rebouchage des 2 ouvertures du couloir (accès des anciens sanitaires) sera réalisé au moyen de carreaux de plâtre type LAFARGE PF3.

Après doublage des murs existants en CALIBEL 100 mm avec plaque de plâtre en finition, fourniture et pose de l'ensemble des cloisons du local, celles-ci seront réalisées en placostyl BA 13.

Dans la zone de Pratique 2, il sera nécessaire de prévoir des renforts pour la fixation en partie haute des casques de séchage. Ceux-ci sont fixés sur un bras extensible et travail en porte à faux. (voir avec lot menuiserie agencement)

Fourniture et pose de 2 cloisons en brique de verre en bout de la pratique 1 (zone de rangements pour les dessertes).

Après tous travaux préparatoires spécifiques à chaque revêtement, mise en peinture :

- de l'ensemble des plafonds et des cloisons des sanitaires et de la cuisine sur les surfaces hors faïence. Type glycéro mat pour les plafonds, satinée pour les cloisons. ton blanc perle RAL 1013
- de l'ensemble des cloisons et habillages muraux restants par application d'une peinture VIXALIT Réf. 3620 ton Ocre clair, finition à la taloche inox pour réalisation d'un effet ancien.
- de l'ensemble des boiseries, des portes et de la corniche staff sur la zone accueil type glycéro satin. ton Ivoire clair RAL1015

NB: les châssis aluminium et les portes de secours sont conservés en l'état. Les ventilo-convecteurs restant en place ne seront pas déposés pour la mise en peinture.

LOT 09 MENUISERIE AGENCEMENT

MENUISERIE

Fourniture et pose :

- de 3 estrades en agglo hydrofuge (localisation des ouvrages sur les 2 zones lavage et sur la scène. Hauteur +18 cm). Faire toutes suggestions pour le nez de marche.
- de 3 ensembles coulissants médium à peindre réalisés en une ou deux parties pour isolement de l'espace démonstration scène et coiffure mannequins.
- de la totalité des blocs portes. Ils seront fournis présents avec rive bloc brossé ARLES. Les portes des rangements seront traitées à l'identique, les intérieurs seront réalisés en mélaminé.
- des aménagements intérieurs en mélaminé des 3 placards vestiaires avec barres de penderies et portes coulissantes Couldoor. ossature argent satiné et V.A claire en façade.
- des éléments de rangements de part et d'autre du labo 180 de la zone shampoings et en bout de la pratique 1. Les ensembles seront réalisés en panneaux surfacés mélaminés FORMICA / Mélapan 1055 Hermine type olympus.
- de 2 éléments de rangements incorporant en partie basse les aspirateurs pour les cheveux. (Situation un à gauche de la scène, l'autre en bout de la pratique 1).
- d'un placard pour compteur réalisé en médium prépeint portes toute hauteur montée sur charnières invisibles.
- dans la zone sanitaires de 32 casiers métalliques de 50 x 50 x 50 numérotés avec serrures.
- de façades démontables pour l'accès aux 2 BEC (ballons d'eau chaude) en mélaminé blanc.
- de plinthes bois à peindre en raccord de l'existant.
- de deux cloisons toute hauteur en briques de verre turquoise.

Pose hors fourniture :

- de 2 ensembles laboratoire de 1 m80 (voir documentation jointe)
- des casques de séchages de la pratique 2. (voir documentation matériel)

Travaux Hors Lot et hors fourniture:

- mobilier cuisine (sauf raccordement plomberie).
- mobilier bureaux et salle de cours.
- l'ensemble des sièges.

AGENCEMENT

Fourniture et pose suivant plans :

- d'un ensemble accueil-bar.

Pour la banque accueil prévoir en aménagement arrière l'emplacement pour l'équipement informatique (écran plasma extra plat.clavier.Unité centrale.imprimante), le téléphone et divers rangements compris un petit tiroir (papeterie)et un grand tiroir pour dossiers suspendus. Pour l'aménagement sous le plan de travail de 40 cm, prévoir un rangement fermé avec rayons mobiles intérieurs. Ces ensembles arrières seront réalisés en FORMICA/MELAPAN 0278 Galet type olympus.

- de la banquette attente de la zone accueil incorporant sur la partie arrière un mur d'eau de 1.20m et en partie basse un espace pour décoration florale. (ensemble compris fourniture du mur d'eau)

- de 10 bancs de coiffage pour la PRATIQUE 1.

- de 8 bancs de coiffage pour la PRATIQUE 2.

- d'un ensemble coiffage pour les mannequins.

Le mobilier sera traité en menuiserie essence fine MERISIER pour l'ensemble accueil-bar et la banquette et en SYCOMORE pour les bancs de coiffage. (finition vernis satin)

LOT 10 MIROITERIE

Fourniture et pose :

- des parties vitrées du passage d'entrée en feuilleté 44/2.
- des V.A des toilettes.
- des V.A des bancs de coiffage. 0.90m x 0.90m
- du V.A en fond de scène long 5.00m x 2.50m, posé dans l'axe.
- du V.A du banc de coiffage de l'espace démonstration mannequins.
- de la tablette du bar en feuilleté 44/2 opalin, Rayon exter 1.75m. rayon inter 1.47m.

LOT 11 ENSEIGNES

Des enseignes seront à installer en façade de part et d'autre de l'entrée.
Textes: HELENE Ht 25 cm Centre de formation pour la COIFFURE Ht 18 cm et 12 cm. Ces enseignes seront réalisées en TEZ (tôle électro-zinguée laquée au four, réf : RAL 5021), éclairage indirect par tout moyen laissé au libre choix du candidat.

Une enseigne drapeau est à étudier en prenant compte de la réglementation en vigueur.