

LOT N° 05 - MENUISERIE BOIS

A - PRESCRIPTIONS GENERALES

1 - DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux du présent lot portent sur toutes les menuiseries extérieures et intérieures bois y compris la quincaillerie et devront répondre aux différentes spécifications des documents ci-après :

Menuiseries extérieures

a. D.T.U.

- 36.1 Menuiserie en bois et annexes communes au DTU 36.1 et 37.1(P 23 301)
- 39 Miroiterie- vitrerie (P 78.201)

b. Normes

Classe :

P Bâtiment

- 23 Menuiserie bois
- 78 Miroiterie

Menuiseries intérieures

a. D.T.U.

- N° 36.1 Menuiserie en bois (NF P 23.201)

b. Normes

Classe B 50-51-52 et 54 : Bois Généralités

Classe P 23 Menuiserie en bois

Classe P 26 Quincaillerie

Classe P 78 Vitrerie - Miroiterie

2 - TRAIT DE NIVEAUX

Les traits de niveaux à 1.00 m du sol fini sont dus par l'entreprise de gros oeuvre, l'entrepreneur devra s'y conformer.

B - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

MENUISERIE INTERIEURE

1 - BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ISOPLANE

Huisserie en sapin de 54 x 70 mm avec rainure à briques et gorge pour canalisation électrique.
Porte alvéolaire de 40 mm de type isoplane à 2 faces isogyl prépeintes.

Ferrage

- Pattes à scellement
- Paumelles
- Bec de cane ordinaire à mortaiser ou pêne dormant demi-tour ou condamnation.
- Poignée double NORMBAU série renforcée 71 F avec plaque longue

Dimensions et localisation :

- 0.63 x 2.04 : vestiaires - office (nombre : 1)
- 0.73 x 2.04 : W-C. - office (nombre : 1)
- 0.83 x 2.04 : W-C pour handicapés (nombre : 1)
- 0.93 x 2.04 - scène (sas vers loge) Bar - (nombre : 2)

La porte des W-C. recevra un bec de cane à condamnation.

Prévoir serrure avec barillet européen sur portes circulation.

2 - BLOC-PORTE DE COMMUNICATION PLEINE AVEC IMPOSTE VITREE

Bloc-porte 2 vantaux avec imposte fixe vitrée comprenant :

- Huisserie bois exotique.
- Feuillure et parcloses pour vitrage de la partie imposte fixe et occulus.
- Vitrage verre clair de 4 mm au présent lot sur imposte et occulus.

Portes à âme pleine de 40 mm à 2 faces isogyl prépeintes, occulus de 30 x 30

Ferrage

- Pattes à scellement
- Paumelles
- Bec de cane ordinaire à mortaiser.
- Poignée double NORMBAU série renforcée 71 F avec plaque longue

Dimension totale : 3.05 x 1.66 (porte de 0.80 x 2.04)

Localisation :

- Portes intérieures de l'entrée principale.
- Porte intérieure du sas côté Est.

3 - BLOC-PORTE PARE FLAMME ½ HEURE OU COUPE FEU ½ HEURE

Huisserie en bois dur. Porte constituée d'un cadre en bois dur avec 2 faces Isogyl sur âme pleine.

Porte munie d'un ferme porte à bras à coulisse.

Dimensions et localisation :

0.93 x 2.04 - Local rangement au droit des sanitaires - plonge et office (nbre: 1)
2.06 x 2.04 - Local technique électricité. (2 vantaux) (nombre : 1)

Bec de cane à mortaiser avec poignée NORMBAU série renforcée 71 F avec rosace.
Prévoir serrure avec barillet européen sur porte local rangement, office et plonge.

4 - BLOC-PORTE COULISSANTE

Huisserie en sapin. Porte coulissante avec deux faces isogyl sur âme pleine.

Ferrage : Pattes à scellement
 Rail de roulement
 Poignées encastrées.

Dimensions et localisation :

0.93 x 2.04 - Porte vestiaires

5 -ESCALIER BOIS

Escalier en bois exotique comprenant :

- ⇒ Marches et contre marches sur limons
- ⇒ Garde corps à balustres droits avec poteau de départ et d'arrivée.
- ⇒ Toutes sujétions de fixation.

Localisation : - Escalier dans loge pour accès à la scène

6 - MOULURES

Moulures en bois tendre dites "champ plat" clouées et assemblées à coupe d'onglet au pourtour de menuiseries.

Localisation : - Au pourtour des menuiseries bois (huisseries de portes, châssis, etc.)

7 - PLATEAU POUR VASQUES

Plateau à réaliser en panneaux d'aggloméré de bois recouvert sur toutes les faces d'un revêtement stratifié satiné, collé à chaud, ensemble comprenant :

- Ferrures de support ou tasseaux bois non visibles, compris scellements.
- Tablette épaisseur 40 mm, revêtement stratifié avec bordure sur le devant arrondie et dossier arrière. Découpe pour vasque.
- Raidisseur sous tablette en façade, en panneau dito ci-dessus.

Dimensions et localisation :

- | | |
|---------------|------------|
| - 1.10 x 0.60 | Sanitaires |
| - 1.30 x 0.60 | Sanitaires |
| - 2.10 x 0.60 | Loge |

8 - BUTEES DE PORTES

Fourniture et pose de butées de portes en caoutchouc à fixer par vis et cheville sur plinthes ou au sol.

Localisation : - Toutes portes ouvrant à l'équerre contre un mur ou une cloison.

9 - ORGANIGRAMME

Fourniture et pose de cylindres européens avec clés non reproductibles. Classement A2P.

L'entrepreneur aura la charge de la mise au point de l'organigramme y compris pour le lot menuiserie alu et serrurerie. (voir lot n° 05)

Localisation : - Toutes portes extérieures
- Portes intérieures avec serrure à clé. (rangement, loge, plonge, office)

10 - COFFRE DE VOLET ROULANT

Réalisation de coffre de volet roulant comprenant :

- Cadre et bâti de sapin.
- Façade et retours en contre-plaqué de 10 mm d'épaisseur avec alaise sur chants.
- Face ou sous-face démontable avec vis cuvette inox.
- Isolation thermique intérieure en polystyrène de 20 mm collée sur face intérieure des panneaux.

Localisation - Ouvertures extérieures de la salle (1.40 x 2.30) nombre 4
- Ouvertures extérieures de la loge (1.75 x 1.00) nombre 1

11 - PARQUET

Fourniture et pose de parquet chêne massif choix nature, en lame de 6.5 cm. épaisseur 23 mm à longueur variable.

Pose à l'anglaise sur lambourdes chêne compris réglage et fixation des lambourdes sur dallage béton.

Joint de dilatation périphérique et joint de transition entre parquet et carrelage.

Ponçage et application de 2 couches de vitrificateur alkyduréthane.

Localisation : - Salle depuis la scène jusqu'à la limite de carrelage devant le bar.

12 - PLINTHES

Plinthes sur parquet sauf côté scène.

Plinthe en bois massif avec arrondi ou chanfrein sur 1 rive, angles sortants ou rentrants soigneusement ajustés d'onglet.

Fixation sur parois à raison de 3 points par ml sur chevilles ou pointes spéciales acier.

Plinthe d'une hauteur de 0.15 m et de 27 mm finition à vernir.

Soubassement et cimaise

⇒ Soubassement en panneaux de lamellés de pin en 3 couches croisées type panneau décoratif FRIPLY ou équivalent.

Panneaux d'une épaisseur 12 mm, fixés en feuillure de plinthe et cimaise sur doublage placostil du plaquiste.

Hauteur des panneaux 0.60 m.

⇒ Cimaise en bois massif avec arrondi ou chanfrein sur 2 rives, angles sortants ou rentrants soigneusement ajustés d'onglet.

Fixation sur parois à raison de 3 points par ml, sur chevilles ou par pointes spéciales acier.

Cimaise d'une hauteur de 0.15 m et de 27 mm d'épaisseur en bois exotique rouge finition à vernir.

Localisation : - En périphérie de la salle sauf bar et scène
- Autour du poteau devant le bar

VARIANTE

L'entrepreneur proposera une solution de parquet à pose flottante sur mousse isolante. Parquet composé d'une surface en chêne massif de 5 mm d'épaisseur minimum poncé et verni, contre balancé par un panneau bois stratifié.

Les lames étant assemblées par collage, compris joints de dilatations périphériques et joints de transition entre parquet et carrelage.

Meuble bar

Aménagement meuble bar et étagère comprenant:

1 façade en panneaux TRIPLEX à vernir placés dans un cadre ossature bois exotique rouge, la traverse basse sera complétée par une plinthe en bois exotique identique à la plinthe de soubassement de la salle.

1 tablette bar (hauteur 1.15 m) de 0.30 de largeur réalisée en aggloméré de bois recouvert d'un stratifié sur toutes les faces.

1 tablette plan de travail (hauteur 0.90 m) de 0.60 de largeur réalisée en aggloméré de bois recouvert d'un stratifié sur toutes les faces.

1 tablette de rangement de 0.45 de profondeur réalisée en aggloméré de bois recouvert d'un stratifié sur toutes les faces./

Compris ossature cloisonnement pour support de tablettes, découpe pour encadrement évier.

En extrémité du bar prévoir tablette rabattable servant de passage et de tablette bar pour personnes handicapées. (hauteur 0.80 m).

Sur l'arrière du bar, contre le mur prévoir 2 étagères en aggloméré de bois recouvert d'un stratifié sur toutes faces, largeur 0.30 m (1 à 0.90 de hauteur, l'autre 1.30 m).

Pose sur équerrres métalliques fixées au mur.

Le bar et les étagères seront réalisés sur une longueur de 5 m.

LOT N° 06 - PLATRE SEC

A - PRESCRIPTIONS GENERALES

1 - DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux du présent lot portent sur toutes les cloisons de distribution, les cloisons de doublage et les plafonds.

Leur mise en oeuvre devra répondre aux différentes spécifications des documents ci-après :

a. D.T.U.

- 25.1 - Enduits intérieurs plâtre.
- 25.221 - Plafonds constitués par un enduit armé à parement lisse;
- 25.222 - Plafonds fixes. Plaques de plâtre à parement lisse.
- 25.31 - Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre.
- 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en plâtre.
- 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage.

b. Normes

- Plâtre : classe B 12
- Eléments de plâtre : classe P 72
- Fibres minérales : classe B 20
- Isolation thermique : classe 75

2 - IMPLANTATION

L'implantation des cloisons de distribution sera réalisée en même temps que l'implantation des huisseries et poteaux. Les entreprises intéressées seront conjointement responsables de ces implantations (MENUISERIE - PLATRERIE)

4 - TRAIT DE NIVEAUX

Les traits de niveaux sont dus par l'entrepreneur de gros oeuvre. Les entrepreneurs devront s'y reporter.

B – DESCRIPTION DES OUVRAGES

1- SEMELLES RESILIANTES (Pour mémoire)

L'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux de ce lot devra prévoir sous toutes les cloisons de distribution et de doublage, une semelle élastique (feutre asphalté épais, phaltext ou similaire).

Les cloisons dans les pièces humides seront montées sur semelles PVC rigide.

2- PLAFOND PLAQUE A PEINDRE

Plafonds système PLACOSTIL composé d'une plaque de plâtre à peindre vissée sur ossature métallique, compris pose de bandes calicots enduites en 2 passes avec finition soignée.

Localisation : - Plafond horizontal local plonge – office – sas et rangement office – Vest. et WC.

- Plafond bar
- Plafond sas entre loge et scène
- Plafond rangement (ancienne chaufferie)

3- PLAFOND COUPE-FEU 1 heure

Plafond système PLACOSTIL composé de :

- Ossature métallique, compris tous accessoires.
- 2 plaques de plâtre PPF 15 vissée en sous face
- Traitement des joints par bande PLACOFLAM de 15 cm de large et enduit.

Localisation : Plafonds dans local technique électricité (placard sur scène).

4- DOUBLAGE ISOLANT THERMIQUE

Doublage en panneaux composites isolants préfabriqués type PLACOMUR de chez Placoplâtre ou similaire, mise en œuvre suivant prescription du fabricant comprenant :

- Parement à 1 plaque de plâtre à peindre de 10 mm d'ép.
- Isolant en panneaux de polystyrène expansé de 90 mm d'épaisseur.
- Pose collée au mortier adhésif selon les prescriptions du fabricant.

NOTA : Les cloisons de doublage devront monter à 10 cm au-dessus des faux plafonds.

Traitement soigné des joints ainsi que toutes coupes et toutes sujétions.

Localisation : - Doublage des murs extérieurs de tous les nouveaux locaux .
- Doublage des murs extérieurs rangements (entre bar et blocs sanitaires) et sas

5 - CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Cloison de doublage en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique de type *Placostil* ou équivalent.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 23.41 et du fabricant :

- mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires.
- mise en place de l'isolant en laine minérale de 75 d'ép. avec pare-vapeur placé entre l'ossature.
- mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

Finition des parements comme suit :

- Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

- Hauteur maximale des cloisons de doublage : 4.10
- Plaque de parement : 13 mm
- Ossature 84/48

Localisation : - Doublage des 2 murs latéraux de la salle du bar à la scène.

6 - CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

Cloisons en carreaux de plâtre pleins à parement lisses, mise en oeuvre conforme au DTU 25.31

Epaisseur 7 cm.

NOTA : Les cloisons du local plonge auront une retombée de 50 cm par rapport au plafond au niveau des passages.

Localisation : - Toutes nouvelles cloisons séparatives cotées 7 aux plans.
(office, plonge, loge, sas de la scène, W-C. handicapés.)

7 - REVETEMENT DE PAROIS EN PLAQUES DE PLATRE

Revêtement de parois en plaques de plâtre collées directement sur le support.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25.41.

Finition du revêtement par ragréage des joints et calfeutrement avec enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

A tous les angles saillants, mise en place de protections préconisées par le fabricant.

Epaisseur de la plaque 13mm

Localisation : - Habillage de murs agglos séparatifs (bar, vestiaires, entrée, ancienne chaufferie).
- Parement ancien mur côté entrée, rangement, office, loge.
- Poutre et poteau créés pour ouvrir le bar.

8 - ARETES DE PROTECTION

Fourniture et réalisation de bande armée à tous les angles saillants verticaux et horizontaux.

9 - POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot devra la pose des huisseries et châssis divers incorporés dans les cloisons de type PLACOSTIL ou en carreaux de plâtre, et dans tous les cas en étroite collaboration avec le lot Menuiserie intérieure bois.

10 - ISOLATION DES PLAFONDS

L'isolation des plafonds sera réalisée par un matelas de laine de verre de 200 mm d'épaisseur avec pare vapeur, déroulé sur le plafond.

Localisation : - Tous les plafonds réalisés par le présent lot.

11 - HABILLAGE DIVERS

Cloison type STIL PLACOPLATRE comprenant :

- Ossature métallique de 100 mm, espacement des montants tous les 0.60 m. Fixation à la charpente.
- 2 parements à 1 plaque à peindre de 13 mm d'ép., compris pose des bandes calicots enduites en 2 passes avec finition soignée.
- Remplissage entre parements par panneaux de laine de roche de 100 mm d'épaisseur.

Localisation : - Habillage de la trémie du châssis d'éclairément en toiture de l'office.

12 - RACCORDS DIVERS

Raccords divers sur murs, cloisons ou plafonds, compris toutes sujétions après interventions des électriciens, plombiers, chauffagistes et menuisiers.

13 - PROPRETE DU CHANTIER

L'entrepreneur devra le nettoyage parfait des sols et boiseries, et le complet enlèvement des gravois, sacs, déchets aux décharges publiques.

Les plus-values qui seraient valablement demandées par l'entrepreneur de finition des sols pour défaut ou insuffisance de propreté des supports seront déduites des sommes dues à l'entrepreneur du présent lot.

LOT N° 07 - PLAFONDS SUSPENDUS

A - PRESCRIPTIONS GENERALES

1 - DOCUMENTS DE REFERENCES

a. D.T.U.

- N° 58.1 - Mise en oeuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal (NF P 68.203).

b. Normes

- Classe A - Matériaux métalliques
- Classe B - Panneaux de fibres
- Classe P 68.203 - Plafonds suspendus
- Classe P 75.101 et P 75.102 - Isolant thermique

B - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Travaux préliminaires :

L'entrepreneur attributaire du présent lot aura à prévoir la dépose du faux plafond en modules 120/60 et de l'isolant posé sur ce plafond sur la surface de la salle sauf sur la scène.
- Environ 175 m².

1- ISOLATION DES PLAFONDS

L'isolation des plafonds sera réalisée par un matelas de laine de verre de 200 mm d'épaisseur en 2 couches croisées de 100 mm. 1 couche avec papier pare-vapeur.

Localisation : - Sur tous plafonds réalisés par le présent lot.

NOTA : Les plafonds de certains locaux prévus au lot plâtrerie seront isolés par le lot plâtrerie.

2- FAUX PLAFONDS PIECES SECHES

Plafond en fibres minérales module 600 * 600 * 15 mm type Tégular Cortéga ou similaire, ossature apparente blanche, ossature primaire, compris toutes sujétions de fixations, cornières de rives etc..

Résistance au feu : classe M1

Localisation : - Plafond Loge.
- Plafond de la salle (du bar à la scène).
- Plafond Entrée.
- Plafond Vestiaires.

3- DECOUPES ET PRESTATIONS DIVERSES.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes découpes dans ses propres plafonds pour l'implantation d'appareils ou accessoires ainsi que l'habillage des parties verticales en panneaux de mélaminés blancs.

LOT N° 08 - CARRELAGE

A - PRESCRIPTIONS GENERALES

1 - DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux du présent lot portent sur tous les sols et murs carrelés ainsi que les chapes.

Leur mise en oeuvre devra répondre aux différentes spécifications des documents ci-après :

a. D.T.U.

26.1 - Enduits au mortier de ciment de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne NF P 15.201

26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (NF P 14.201)

52.1 - Revêtements de sols scellés (NF P 61.202).

b. Normes

- Classe : - P 61 Carreaux et dalle
- P 72 Eléments en plâtre
- P 85 Joints.

Et toutes normes françaises se rapportant aux travaux de mise en oeuvre des carrelages.

2 - GENERALITES

L'entrepreneur pourra proposer un autre carrelage que celui demandé mais il devra toujours répondre au même classement qui devra être précisé dans la proposition et en solution variante.

3 - TRAITS DE NIVEAUX

Les traits de niveaux à 1.00 m des sols finis sont dus par l'entrepreneur de gros-oeuvre. L'entrepreneur du présent lot devra s'y conformer après en avoir vérifié l'exactitude.

4 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent :

- L'exécution des sols en grès avec plinthe d°.
- Revêtements muraux en carrelage.
- Les ouvrages annexes.

L'entrepreneur devra inclure dans son prix, toutes les sujétions de transport à pied d'oeuvre de ses matériaux et fournitures, l'exécution des chapes de pose, la pose soignée des revêtements compris toutes sujétions de coupes et raccords, le nettoyage de ses ouvrages après exécution.

B - DESCRIPTION DES OUVRAGES

1 - SOLS CARRELES

Fourniture et pose droite ordinaire de grès cérame 30/30 classe U4 P4. Type France Alfa série 1 ou Fiandre 7 mm. Terminaison des joints par coulis de ciment pur et nettoyage soigné des carreaux.

Toutes sujétions de pente vers siphons de sol.

Localisation : - Espace carrelé de la salle devant le bar.
- Arrière du bar
- Sas et rangement entre bar et sanitaires.
- Vestiaires
- Entrée
- Loge
- Sanitaires (sauf partie non modifiée)

2 - JOINTS DE DILATATION

Exécution de joint de dilatation comprenant :

- Mastic injecté à la pompe en fond de joint.
- Chape de mise à niveau et collage au mortier de ciment.
- Joint alu genre COURANEUF HO LISSE 35 ou similaire avec bande souple en PVC.

Localisation : - Passages entre existant et extension.

3 - PLINTHES ORDINAIRES

Fourniture et pose de plinthes correspondantes.

Localisation : - Dans locaux carrelés ci-dessus.

4 - MURS CARRELES

Fourniture et pose à la colle agréée de faïence en carreaux 15/15 blancs. Terminaison des joints par coulis de ciment blanc et nettoyage soigné des carreaux.

1 carreau listel horizontal rouge identique à l'existant pour les parties d'une hauteur minimum de 2.00 m.

Localisation : - Dans bloc sanitaire
⇒ H : 2.00 m dans W-C. handicapés et au dos des urinoirs avec 2 retour de 60
⇒ H : 0.60 m au dos des vasques, y compris retours.
⇒ H : 2.00 m dans local plonge et office sur tous les murs.

- Dans local ménage
⇒ H. : 1.20 m au dos du vidoir sur 1.50 m de large.

- Dans loge
⇒ H : 0.60 m au dos du plateau vasques et 2 retours de 0.60 m.

5 - SOL CARRELES (antidérapant)

Fourniture et pose de carrelage grès cérame fin vitrifié.

Pose scellée avec mortier de pose. Coulage des joints en matériaux hydrauliques ou en produit "tout prêt".

Carrelage carré 15x 15 antidérapant, teinte beige.

Localisation : - Partie office, plonge y compris sas, vestiaires, W-C. et rangement.

6 - PLINTHES A RECOUVREMENT

Fourniture et pose de plinthes en grès cérame fin vitrifié avec talon de recouvrement.

Localisation : - Pièces recevant un carrelage antidérapant.

7 - SIPHON DE SOL

Fourniture et pose de siphon de sol à grande garde d'eau type Nicoll ou similaire.

Localisation : - Office - plonge - sanitaires.

OPTION

TAPIS ESSUIE-PIEDS

Réalisation d'un tapis essuie-pieds comprenant :

- Cadre en aluminium incorporé à l'exécution des carrelages avec pattes à scellement
- Chape ciment lissée en fond
- Tapis genre TUFTIGUARD alu réf. TT1 de chez SOL SYSTEM ou similaire. Ep. 19 mm.

Dimensions : 2.00 x 1.00 environ

Localisation : - Entrée principale

LOT N°09 – PEINTURE – VITRERIE – REVETEMENTS MURAUX

A – PRESCRIPTIONS GENERALES

1- DOCUMENTS DE REFERENCES.

Normes de mise en œuvre – D.T.U.

P 74.201 – DTU 59.1 : Peinturage

P 78.201 – DTU 39 : Miroiterie – Vitrerie

Et toutes normes françaises se rapportant aux travaux de peinture et vitrerie.

2- SUBJECTILES

L'entrepreneur sera tenu avant toute exécution, d'examiner les subjectiles pour en vérifier l'état et présenter par écrit des réserves éventuelles.

3- PRODUITS UTILISES

Les produits utilisés seront de première qualité, ils porteront les marques des fabricants (Tollens, Sikkens, Seigneurie, etc.) et leur garantie.

4- TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur doit tous travaux préparatoires à une bonne exécution en fonction de la nature et de la composition des matériaux de support, en conséquence les travaux préparatoires nécessaires seront implicitement inclus.

B – DESCRIPTION DES OUVRAGES

1- TRAVAUX EXTERIEURS

Peinture sur béton et enduits extérieurs

Pour mémoire : prévu au lot maçonnerie.

Peinture sur ouvrages métalliques

Dégraissage, application d'une couche de primaire antirouille, une couche intermédiaire et une de finition satinée en phase solvant.

Localisation : - Garde corps de protection de plancher de terrasse
- Mains courantes sur marches d'entrée.

Piquetage des points de rouille, raccord avec primaire antirouille, une couche intermédiaire et une de finition satinée en phase solvant.

Localisation : - Grille de protection des châssis extérieurs sur sanitaires
- Garde corps d'escalier existant

2- TRAVAUX INTERIEURS

Menuiserie bois peinte.

Brossage, 1 couche d'impression en phase solvant, ponçage, époussetage, 2 couches de peinture glycérophtalique en finition satinée type FLAT SATIN de chez Tollens.

Localisation : - Sur toutes menuiseries intérieures (huisseries, châssis dormants, coffres VR, moulures, champs de portes prépeintes, etc.)

Ne sont pas à prévoir les locaux existants en fond de scène.

Nettoyage, dégraissage, 2 couches de peinture glycérophtalique en finition satinée type FLAT SATIN de chez Tollens.

Localisation : - Toutes portes prépeintes neuves.
- Portes existantes sur sanitaires.
- Devant de la scène.

Peinture sur murs (cloisons sèches)

Egrenage, époussetage, rebouchage et ratissage à l'enduit à l'eau, ponçage, époussetage, 1 couche d'impression en phase solvant, et deux couches de peinture glycérophtalique en finition satinée type FLAT SATIN de chez Tollens.

Localisation : - Tous les murs (Bar, Sas, Rangement, Vestiaires, Office, plonge, rangement, sas de l'office.)

Egrenage, époussetage, retouches à l'enduit à l'eau, ponçage, époussetage, 1 couche d'impression en phase aqueuse, et une couche de peinture en phase aqueuse finition satinée aspect pommelé type FASTODECOR de chez Tollens.

Localisation : - Sanitaires

Peinture sur plafonds

Egrenage, époussetage, rebouchage et ratissage à l'enduit à l'eau, ponçage, époussetage, 1 couche de d'impression en phase aqueuse et 2 couches de peinture en phase aqueuse finition mate type FASTOMAT de chez Tollens.

Localisation : - Tous plafonds neufs en plaques de plâtre à peindre.

Egrenage, lessivage, raccord à l'enduit à l'eau, ponçage, époussetage, 2 couches de peinture en phase aqueuse finition mate type FASTOMAT de chez Tollens.

Localisation : - Plafonds anciens dans sanitaires et sas (côté ancienne chaufferie).

Peinture sur ouvrages métalliques

Ouvrage de plomberie

Brossage, dégraissage, 1 couche d'accrochage type TOL METAUX et 1 couche de peinture satinée en phase solvant type ROTOLL SATIN de Tollens.

Localisation : - Canalisations cuivres de raccordement aux appareils..

Peinture sur canalisations P.V.C.

Peinture sur ensemble de canalisations P.V.C. restant apparentes après travaux. Dégraissage, 1 couche d'accrochage, 2 couches de laque brillante.

Localisation : - Vidanges apparentes sur WC et lavabos.
- Vidanges apparentes évier etc.

Vernis et imprégnations sur bois apparent en phase solvant.

Brossage, 1 couche d'imprégnation, ponçage, époussetage, 1 couche intermédiaire, ponçage, essuyage, 1 couche de finition satinée.

Localisation : - Soubassement bois de la salle, en bois triply.
- Plinthes et cimaises en bois exotique.
- Façade de bar en bois exotique et triply.

3- VITRERIE

Pour mémoire : Le vitrage des menuiseries extérieures est prévu avec la fourniture des menuiseries.

Vitrage sur menuiserie intérieure bois

Verre clair feuilleté Stadip posé à joint de mastic sous parclozes bois.

Localisation : - Oculus des portes intérieures (entrée et sas bar : 4 de 30*30)

Vitrage verre clair de 4 mm posé à joint de mastic sous parelose bois.

Localisation : - Imposte de la porte de l'entrée de la salle.

Glace miroir

Glace miroir argentée à bords adoucis, pose scellée avec supports et cabochons cache-vis chromés.

Localisation : - 0.65*0.45 au-dessus de chaque lavabos dans sanitaires et loge nouvelle.

NOTA

Il n'est pas prévu de peinture dans les locaux sur la scène (2 loges existantes et placard).

4- REVETEMENTS MURAUX

Peinture sur murs avec toile de verre

Egrenage, rebouchage, époussetage, 1 couche d'impression en phase aqueuse, marouflage de toile de verre (motif chevron standard) dans une couche de colle, 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse type FASTOSATIN de chez Tollens.

Localisation : - Doublage latéraux de la salle au-dessus du soubassement (entre bar et scène).
- Entrée
- Loge

5- STORE

Fourniture et pose de store toile intérieur dit SNCF, axe d'enroulement cordon de manœuvre. Coloris au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.

Localisation : - 4 fenêtres de la salle
- Imposte de la porte extérieure façade Est..

6- SIGNALÉTIQUE

Fourniture et pose de plaques adhésives en aluminium naturel brossé avec inscriptions noires pour indications des différents locaux.

- Portes du bloc sanitaires	TOILETTES
- Porte des vestiaires	VESTIAIRES

7- NETTOYAGE INTERIEUR

En fin de travaux et avant la réception, l'entrepreneur procédera au nettoyage intérieur du chantier, nettoyage des vitres, des sols, des faïences, des appareils sanitaires etc., de manière à livrer les locaux propres.