

MODE OPERATOIRE (FAUX PLAFOND)

On vous demande d'expliquer en complétant le tableau ci dessous les différentes phases du mode opératoire

N° Ordre	Désignation des Travaux	Outillage + Matériel
10	TRACER l'implantation des porteurs et des points de suspension. Respecter le calepinage	Niveau à bulle, cordex
20	DECOUPER les porteurs, les cornières	Cisailles, mètre, crayon
30	PREPARER les suspensions	Tiges filetées, pitons à bascule Écrous, rondelles
40	MONTER les suspensions, les porteurs, les entretoises et l'ensemble de l'ossature	Suspentes, cisailles
50	REGLER l'ensemble de l'ossature	Niveau à bulle
60	BLOQUER les suspentes et les écrous, contre écrous	Clé plate de 10
70	POSER les dalles du faux plafond	Mètre, cutter
80	NETTOYER l'ensemble du chantier	Balai, pelle

ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE			Session :	2002
Examen :	Certificat d'Aptitude Professionnelle		Page :	1/1
Spécialité :	Monteur en Isolation Thermique et Acoustique		Code :	5023302
Epreuve :	E 1.1	Isolation de Parois	Coefficient :	4
			Durée :	8h

Partie à découper par le secrétariat d'examen

NOM DU CANDIDAT :		Anonymat
Prénom	N°d'Inscription :	
Epreuve :	E 1.1	Isolation de Parois
		CAP M.I.T.A.