

TRAVAIL DEMANDE/BAREME DE CORRECTION

Capacités	ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	NOTE	BASE
C.3.5 U2	Le plan d'exécution p 4/4 le descriptif p3/4 Les matériaux à disposition : mortier à maçonner Dosage 300 Kg/M3 Blocs de béton 15*20*50 creux Blocs de béton 20*20*50 creux Un emplacement	<u>De réaliser la maçonnerie en blocs de béton.</u> <u>De réaliser le jointoiement sur la maçonnerie de blocs restant apparente.</u>	<u>Le respect :</u> des côtes ± 5 mm. De la planéité ± 3 mm. Des aplombs ± 5 mm. Un niveaux ± 5 mm. Des équerrages. Aspect général (joints, propreté, calepinage)		/ 10 / 10 / 10 / 5 / 5 / 20 / 60
C.3.5 U2	Le plan d'exécution p 4/4 le descriptif p3/4 Les matériaux à disposition : Briques de parement perforée. mortier à maçonner Dosage 350 Kg/M3. Un emplacement.	<u>De réaliser la maçonnerie de briques de parement perforées.</u>	<u>Le respect :</u> des côtes ± 2 mm. De la planéité ± 3 mm. Des aplombs ± 3 mm. Des niveaux ± 2 mm. Aspect général (joints, propreté, calepinage)		/ 5 / 5 / 5 / 5 / 10 / 30
C.3.10 U2	Le plan d'exécution p 4/4 le descriptif p 3/4 Les matériaux à disposition : planche de rive, pointe à béton Le mortier de la chape : mortier de ciment 450kg/m3.	De réaliser la chape talochée. (épaisseur :2,7cm).	<u>Le respect :</u> Des niveaux ± 3 mm. De la planéité ± 2 mm. De l'aspect taloché sans traces. Du façonnage des arêtes quart de rond.		/ 10 / 10 / 10 / 10 / 40
	Le plan d'exécution p 4/4 le descriptif p 3/4 Les matériaux à disposition : mortier de ciment 400kg/m3.	De réaliser le chaperon lissé à 2 pentes.	<u>Le respect :</u> Du niveau de l'arête centrale. Aspect général		/ 5 / 15 / 20
C.3.10 U2	Le plan d'exécution p 4/4 le descriptif p3/4 Les matériaux à disposition : Dosage 1ère couche ciment 500kg/m3. 2ème couche 400 kg/ m3. 3ème couche 350 kg/m3.	De réaliser l'enduit traditionnel taloché sur la maçonnerie de blocs de béton(épaisseur 1,5 cm).	<u>Le respect :</u> Des aplombs ± 3 mm. De la planéité ± 3 mm. Des équerrages De l'aspect taloché sans traces. De l'aspect des arêtes.		/ 15 / 10 / 5 / 10 / 10 / 50
TOTAL					/ 200

Intitulé de l'épreuve

UP2.Réalisation d'ouvrage courants. (LONGUE)

Type	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
CORRIGE		16 Heures	8	CB1/1