

Dossier thème :
Commune de Carquefou : « Aménagement de la place
Le Corvec et de l'espace Mellay »

TRAVAIL DEMANDÉ .

Vous devez réaliser le pourtour du socle de la sculpture du monument aux morts, place Le Corvec.

Pour cela, à partir de l'implantation et du terrassement réalisées lors de l'épreuve EP2, vous devez :

- 1) Vous équiper de votre équipement personnel de sécurité, adapté au travail à effectuer.
- 2) Apporter à pied d'œuvre tout le matériel nécessaire à l'exécution de votre travail.
- 3) Vérifier que l'implantation n'a pas bougé.
- 4) Vérifier que les terrassements de fond de fouilles sont conformes au travail demandé.
- 5) Couler la semelle de fondation du muret en BBM :

Epaisseur : 10 cm
Largeur : 20 cm
Matériau : Béton dosé à 250 kg/m³

- 6) Réaliser le muret en BBM 20x20x50 conformément aux plans donnés dans le dossier ressource et à votre implantation.
Les joints longitudinaux seront en mortier dosé à 400 kg/m³, et auront une épaisseur de 1,5 cm.

- 7) Ramasser et nettoyer tout votre matériel en fin d'épreuve.

Groupement inter académique II	Session Jun 2005	Facultatif : code		
Examen et spécialité CAP Constructeur de Routes				
Intitulé de l'épreuve EP 3 Réalisation d'ouvrages maçonnés et/ou d'ouvrages annexes				
Type SUJET	Mercredi 15 juin 2005 8 h 00 à 12 h 00	Durée 4 h 00	Coeff 4	Page 1 sur 1