

Brevet Professionnel
Construction d'Ouvrages du Bâtiment
en Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse
450-23309 S

Session 2007

DOSSIER TECHNIQUE-DT

Ce dossier est composé de 2 documents repérés DT 1 / 2 à DT 2 / 2

DOCUMENTS

DT 1/2. : Mise en situation et travail demandé
DT 2/ 2 : Barème

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E3 – Travaux spécifiques : implantation d'ouvrages complexes	Page de garde DT

Lors d'une réunion de chantier l'architecte constate que l'ensemble repère 21 situé dans la chambre 5 n'a pas été réalisé conformément au descriptif qui prévoyait l'emploi de profilés à rupture de pont thermique.

Votre entreprise se trouve donc dans l'obligation de déposer l'ouvrage et de le remplacer par un ensemble conformes aux prescriptions.

TRAVAIL DEMANDE

Rédaction du mode opératoire de dépose après visite sur le site d'intervention, vous indiquerez les préventions des risques professionnels.

Réalisation des différentes phases de dépose de l'ensemble et démontage complet des ensembles et des composants.

Identification et repérage en vue du stockage des différents constituants de l'ouvrage à l'aide des documents DTC1/2 et DTC2/2

Vous disposez de 30 mn pour la rédaction du mode opératoire qui est à rendre impérativement avant tout commencement de dépose.

Les composants de l'ouvrage seront entièrement démontés.

Les accessoires et quincailleries seront remontés et resserrés en vue d'un réemploi.

Les profilés seront débarrassés des accessoires, joints, vis.....

Les joints seront mis à part car ils seront considérés comme déchets

Les composants seront regroupés sur le poste de travail et identifiés au moyen d'étiquettes

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E3 – Travaux spécifiques : implantation d'ouvrages complexes	DT 1/2

Ouvrage	Ensemble composé	Date :	Candidat N°				
BAREME DÉTAILLÉ							
	Résultats attendus: ↓	Positionnement					Barème/pts
		--	-	=	+	++	
		0%	25%	50%	75%	100%	
Dépose d'un ouvrage complexe	Le mode opératoire de dépose respecte la chronologie de démontage.						10
	Les risques professionnels sont repérés dans le mode opératoire de dépose.						10
	Les moyens de prévention des risques sont indiqués dans le mode opératoire de dépose.						10
	Les prescriptions concernant la sécurité sont respectées lors de la dépose et la manutention des éléments.						5
	Les éléments constitutifs de l'ouvrage sont correctement regroupés sur le poste de travail et n'ont subi aucune détérioration.						5
	Les éléments constitutifs de l'ouvrage sont correctement identifiés.						10
	Les éléments non récupérables sont correctement triés.						5
	Le site de dépose est propre.						5
Observations générales:		Correcteur(s):			Total :		/60pts
					Note proposée :		/20

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E – Travaux spécifiques :implantation d'ouvrages complexes	DT 2/2