



Ce document a été numérisé par le CRDP
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

Sujet de Spécial
* assigné à l'épreuve.

Session 2011

SUJET

C.A.P. Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

Epreuve Pratique

EP2 : Réalisation

Partie : BTB/HTA

Durée de cette partie : 0h30

Durée totale de l'épreuve : 7 h 30 - Coefficient : 8

Sujet paginé 1/1

Matériels et documents autorisés :

Le dossier technique, le dossier ressource et les notices des outils confiés au candidat.

Les candidats doivent rendre l'intégralité des documents à l'issue de la composition

1. Travail demandé.

En ayant à votre disposition :

- la mallette d'outillage de préparation de câble et les notices jointes.
- Une paire de gants de travail.

On vous demande de :

Préparer le câble pour une jonction pré-moulée afin de permettre le raccordement d'un nouveau poste HTA/BTA tel que la présentation du dossier technique.

Pour cela le candidat devra :

- Retirer la gaine extérieure et l'écran en aluminium du câble.
- Retirer le semi conducteur pelable.
- Retirer l'isolant.
- Entailler et écarter la gaine externe pour permettre la pose de l'écran.

En respectant scrupuleusement les côtes indiquées dans le dossier technique.

EXAMEN : C.A.P. Préparation et réalisation d'ouvrages électriques				DOSSIER SUJET	
Epreuve : Réalisation – Partie : Réalisation – BTB/HTA					
Session : 2011	Repère: EP2	Durée : 0h30	Coef : 8	Epreuve Pratique	Page : 1/1