



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

**BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI
OPTION A - MAÇONNERIE**

Session 2018

**U33 – Travaux annexes
(domaines d'intervention : charpente-couverture)**

Durée : 6 heures

Coefficient : 1

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte **3** pages, numérotées de **DS 1 / 3** à **DS 3 / 3**
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.




CONSTITUTION DU DOSSIER	
- Page de garde	DS 1 / 3
- Mise en situation - Travail demandé	DS 2 / 3
- Fiche d'évaluation	DS 3 / 3

**Aucun document n'est autorisé.
L'usage de tout modèle de calculatrice,
avec ou sans mode examen, est autorisé.**

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI OPTION A - MAÇONNERIE	U33 - TRAVAUX ANNEXES (domaines d'intervention : charpente-couverture)	1806-IPB A P 33	DOSSIER SUJET	Session 2018	DS 1 / 3
--	---	-----------------	---------------	--------------	----------

MISE EN SITUATION

Dans le cadre de la restauration de l'église de Surgy vous êtes amenés à intervenir sur une partie endommagée de la toiture du chœur, pour changer un empannon.



TRAVAIL DEMANDE :

- Découvrir une partie de la couverture pour accéder à la pièce à changer.
- Déposer l'empannon détérioré.
- Tailler un nouvel empannon à l'identique.
- Mettre en place le nouvel empannon.
- Poser tous les éléments de couverture.
- Sceller les tuiles d'arêtier pour rétablir l'étanchéité.

FICHE D'ÉVALUATION			
Tâches à réaliser	Critères d'évaluation	Barème	Note
Déposer les éléments de couverture nécessaires.	La dépose est exécutée méthodiquement sans endommager le reste de la toiture. /5
Stocker les tuiles.	Le stockage des tuiles est réalisé méthodiquement dans la zone prévue au sol. /2
Déposer les liteaux.	Les liteaux sont réutilisables. /5
Déposer l'empannon détérioré.	L'empannon est déposé sans endommager les éléments de la charpente. Il est consigné pour expertise. /5
Tailler le nouvel empannon.	L'empannon est découpé à l'identique de l'ancien. Les coupes sont précises et soignées. /20
Mettre en place le nouvel empannon.	L'empannon est précisément mis et en place et fixé par clouage. /20
Poser le litorage.	Les intervalles des liteaux sont réguliers à +/- 2mm et se raccordent avec l'existant. /5
Poser les tuiles en plan carré.	Les tuiles s'alignent et se raccordent avec l'existant, l'ensemble est esthétique. /10
Poser et sceller les tuiles d'arêtier.	Les tuiles sont alignées. Le scellement est efficace. L'aspect final est soigné. L'étanchéité est garantie. /20
Rendre un travail soigné et esthétique.	L'ensemble est propre, exempt de trace de mortier. L'intervention s'intègre à l'existant. /5
Nettoyer le poste de travail et trier les déchets.	Le poste de travail est propre et les déchets sont triés et évacués. /3
TOTAL			Note / 100
			Note / 20

Les tâches repérées en caractères gras sont évaluées en cours d'épreuve