

Epreuve: EP2 ANALYSE D'UN DOSSIER ET REDACTION DU MODE OPERATOIRE N° Sujet: 00 - 2978		Coefficient: 6	Folio 10/17
Spécialité: BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES Dominante: MENUISERIE AGENCEMENT Code Spécialité: 51 23 401		Durée: 4H	Séssion 2000

B.E.P.

**METTRE EN OEUVRE - REALISER**

- lors de l'usinage des premières pièces, vous constatez des éclats sur les rives de la rainure. Peut-on éviter ces éclats, si oui, justifier votre réponse en proposant une solution.

.....  
 .....  
 .....

**Question N°3**

/3 points

Dans l'agencement de la chambre n°1, votre client demande la pose d'un parquet flottant, à grandes lames.  
 \* déterminer les dimensions de cette chambre.  
 En vous reportant à la documentation des folios 1/17 et 5/17,:

.....  
 .....

\* Avant la pose des lames, on recouvre le sol d'une couche (feutrine). Sachant qu'un rouleau de feutrine fait 2m de large.

- Combien de mètres de feutrine faudra-t-il pour recouvrir cette chambre?

.....  
 .....

\* Chaque lame de parquet fait 1,20m de long sur 0,20m de large, déterminer: - Le nombre de lames nécessaire pour recouvrir cette chambre.

.....  
 .....  
 .....

\* Un colis de lames de parquet faisant 1,92m². Combien de colis faudra-t-il sortir du magasin pour recouvrir cette chambre?

.....  
 .....

**TRAITER - DECIDER**

**Question N°4**

/8 points

\* Pour la réalisation de meubles de salle de bain, en petite série (30 unités), et en vous aidant des documents ressources folios 3/17, 4/17, 6/17, 7/17, 8/17, on vous demande d'établir:

- La gamme d'usinage pour la fabrication des traverses hautes de la porte sur les folios 11/17 à 14/17
- Le contrat de phase du tenonnage des traverses basses de la porte sur les folios 15/17 et 16/17

**Question N°5**

/3 points

\* Vous effectuez la pose du revêtement de sol de la chambre N°1. En vous aidant des documents ressources folios 1/17, 5/17 On vous demande d'établir, sur le folio 17/17:

- la gamme de pose du parquet flottant.
- Définir les différentes étapes de pose, en précisant les opérations à effectuer:
  - avant la pose,
  - au cours de la pose,
  - après la pose, jusqu'à la réception des travaux.

\* Au cours de la pose, chaque lame sera collée. La consommation de colle est de 25cl pour 4 m². Combien de litres de colle faudra-t-il commander?

.....  
 .....  
 .....











