

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGE

C.A.P. MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE,
MOBILIER ET AGENCEMENT.

Epreuve Pratique

THEME N° 1 : ENCOIGNURE

EP3-UP3 : Pose de mobiliers d'agencement intérieur

Durée : 7 h 00 - Coefficient : 4.

Corrigé paginé 1/2 à 2/2.

Diplôme postulé :

**CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET
AGENCEMENT.**

UP3-Pose de mobilier d'agencement intérieur.

Thème support de l'épreuve :

Pose d'une encoignure

Mise en situation succincte de la commande client (problème posé) :

L'épreuve consiste à la mise en place et au maintien en position d'une façade d'encoignure entre deux murs (dimensions et positionnement d'après plan). L'ouvrage est constitué : d'une façade, d'une étagère, et d'un dessus. La fixation des éléments aux murs et entre eux sera assurée par des tasseaux vissés, et chevillés si le support le nécessite. La finition sera réalisée par des couvre-joints et une plinthe. L'ouvrage est posé prêt à être peint.

1. Analyse de la situation de pose

Tâches à réaliser	Ressources	Suggestion de durée	Barème de notation
Analyser la situation de pose	Dossier technique composé : <ul style="list-style-type: none">Dessins de définitionPlans de la situation de chantier avant posePlan de situation finale	0h30	

EXAMEN : C.A.P. Menuisier Fabricant de Menuiserie, mobilier et Agencement

CORRIGE

Epreuve : Pose de mobiliers d'agencement intérieur

Session : 2006

Repère: EP3-UP3

Echelle :

Durée : 7 h 00

Coef :

Page : 1/2

Groupement EST

Epreuve Pratique

2. Installation et mise en sécurité du site de pose				
Tâches à réaliser	Ressources	Critères d'évaluation	Suggestion de durée	
Réceptionner les éléments et préparer l'outillage (manuel, électroportatif...) nécessaire à la pose	Dossier technique Les éléments à poser	Le choix de l'outillage et du matériel est judicieux, l'ouvrage est réceptionné dans les règles	5h30	/2
Protéger efficacement le site de pose, disposer rationnellement l'ouvrage et l'outillage	L'outillage nécessaire Les éléments de protection (bâche, couverture...)	Les dispositions prises permettent le respect de l'environnement, de l'ouvrage, des personnes et des tiers.		
Vérifier les dimensions et l'équerrage entre murs de l'emplacement prévu et comparer par rapport à l'ouvrage à poser.	Le nécessaire de calage et de maintien en position. Les équipements de protection individuels	La conformité avec la commande client est vérifiée. L'équerrage entre murs est vérifié, le faux équerrage est constaté.		
Positionner (les aplombs et les niveaux)	(auditif, anti-poussière, lunettes...)	Les instruments de mesure et de vérification (aplomb...) sont adaptés et utilisés dans les règles.		
Fixer les tasseaux.	Tasseaux bois, chevilles, vis et mèches correspondantes aux fiches techniques.	Le choix des fixations est adapté au support. Les perçages des tasseaux sont au bon diamètre et partagés-rationnellement. Les têtes de vis sont noyées selon les règles de l'art. La fixation des tasseaux est correcte.		
Tracer les éléments	Etagère Dessus	Les traçages permettent une mise au format et un ajustage juste et précis.		
Mettre au format, ajuster et poser: l'étagère, la façade et le dessus.	Moyens de traçage Équipement électroportatif	La mise au format et l'ajustage des éléments est réalisé avec l'électroportatif adapté, les ajustages sont précis (jeu < 1 mm).		
Visser façade et dessus.	Vis Visseuse-Tournevis correspondant	Les vis seront cachées par les couvre-joints ou vissées par en dessous pour le dessus. L'ouvrage est fixé correctement.		
Ajuster et fixer les plinthes et couvre-joints.	Couvre-joints Plinthes Pointes....	Les éléments de finition sont correctement ajustés et judicieusement fixés.		
Assurer la finition prêt à peindre.	Abrasif grain 100	Les pointes et vis sont noyées, les arêtes sont cassées, les défauts inexistants.		
Vérifier la conformité de l'ouvrage avec le cahier des charges. Nettoyer le site de pose, évacuer les déchets.	Outillage Matériel de nettoyage	La vérification est effectuée dans sa totalité, le site de pose est nettoyé, les déchets sont évacués.	/2	

3. Désinstallation du site de pose				
Démonter l'ouvrage, ranger le matériel et l'outillage.	Outillage nécessaire	L'ouvrage est démonté sans dégâts, le matériel et l'outillage sont rangés correctement.	1h	/4
Les tâches sont réalisées dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail				/6
			TOTAL sur	/50
			TOTAL sur	/20

EXAMEN : C.A.P. Menuisier Fabricant de Menuiserie, mobilier et Agencement				CORRIGE	
Epreuve : Pose de mobiliers d'agencement intérieur					
Session : 2006	Repère: EP3-UP3	Echelle :	Durée : 7 h 00	Cocf :	Page : 2/2
Groupement EST			Epreuve Pratique		