

# EP2 - REALISATION

SESSION 2009

## COMPTOIR DE VENTE



**Dossier Préparation Centre**

### **CAP PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES**

|  |                               |                                      |                         |              |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>ACADEMIE DE<br/>MONTPELLIER</b>   | Session<br><b>2009</b>        | Facultatif : code<br><b>Bâtiment</b> |                         |              |
| Examen et spécialité<br><b>CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages Electriques</b> |                               |                                      |                         |              |
| Intitulé de l'épreuve<br><b>EP2 Réalisation</b>                                      |                               |                                      |                         |              |
| Type<br><b>Dossier Préparation Centre</b>  | Facultatif : date et<br>heure | Durée                                | Coefficient<br><b>8</b> | <b>DPC 1</b> |

# Liste du matériel par candidat

| désignation  | Quantité       | fabricant | référence | Prix H.T |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|
| Coffret equinoxe 1 rangée de 13 modules                                  | 1              | Legrand   | 01211     | 28.10    |
| Interrupteur différentiel 40 A 30 mA type AC                             | 1              |           | 08628     | 65.50    |
| Disjoncteur modulaire C16 A Uni + N                                      | 2              |           | 05820     | 21.00    |
| Disjoncteur 2 A uni + N  | 1              |           | 06012     | 24.80    |
| télérupteur  | 1              |           | 04015     | 28.20    |
| Transformateur sonnerie 230 / 12V  | 1              |           | 04225     | 48.30    |
| Sonnerie modulaire 12 V  | 1              |           | 04107     | 21.90    |
| Bouton poussoir apparent plexo   | 1              |           | 69722     | 10.70    |
| Douille patère plexo B 22  | 1              |           | 60052     | 9.65     |
| Boite dérivation plexo 105 x 105   | 1              |           | 92024     | 5.15     |
| Coudes IRL $\Phi$ 20   | 2              |           |           |          |
| Té IRL $\Phi$ 20   | 1              |           |           |          |
| Colliers sarel à clips 16 / 20   | 10             |           | 31904     | 2        |
| Tube IRL $\Phi$ 20   | 2m50           |           |           |          |
| Mécanismes boutons poussoir Otéo   | 2              |           | 86106     | 13.88    |
| Cadres Otéo  | 2              |           | 31404     | 5.52     |
| Douille DCL Otéo   | 1              |           | 30650     | 10.40    |
| Té pour moulure 32,5   | 1              |           | 30224     | 2.82     |
| Moulure 32x12,5  | 1m50           |           | 30007     | 1.70     |
| Boite batik double verticale   | 1              |           | 89342     | 3.26     |
| Boite batik simple $\Phi$ 65   | 1              |           | 80041     | 0.97     |
| Support simple Mosaïc  | 1              |           | 80251     | 1.24     |
| Support double Mosaïc  | 1              |           | 80252     | 2.81     |
| Plaque simple Mosaïc   | 1              |           | 78802     | 1.40     |
| Plaque double mosaïc   | 1              |           | 78822     | 3.30     |
| Prise 2P+T Mosaïc  | 1              |           | 77111     | 4.16     |
| Inters Va et Vient mosaïc  | 2              |           | 77011     | 10.84    |
| Gaine ICTA $\Phi$ 20   | 1 m            |           |           |          |
| Supports à visser Colson   | 6              |           | 31950     | 1.25     |
| Colliers Colson  | 6              |           | 31913     | 0.93     |
| Vis à bois 4 x 20  | 28             |           |           |          |
| Vis à bois 4 x 30  | 6              |           |           |          |
| Sucres 10mm <sup>2</sup>   | 10             |           | 34215     | 2.08     |
| Conducteurs 1,5 mm <sup>2</sup> rouge noir violet bleu orange vert/jaune | 5m             |           |           |          |
| Câble alimentation   | Suivant centre |           |           |          |
| Scie cloche $\Phi$ 65 ou   |                |           |           |          |

**Total HT 331.86 €**

# Préparation des panneaux

panneau bois contreplaqué h x l ( 120 x 120 ou 100 x 120 )

