

SESSION 1999

EXAMEN DU CAP

SPECIALITE: PLATRERIE PLATRE ET PREFABRIQUES

EPREUVE: EP2 Préparation et mise en oeuvre

DUREE 8 heures

dossier : TRAVAIL DU CANDIDAT

N° DE CABINE

Durée de l'épreuve : L'épreuve débutera par 1 heure d'analyse de travail en salle. La suite de l'épreuve se déroulera en 7 heures.

TOTAL NOTE ANALYSE DE TRAVAIL :

/30

NB : Le total des notes obtenues à l'analyse de travail est à reporter sur le barème de notation de l'épreuve pratique E.P.2

ACADEMIE DE GRENOBLE				SESSION 1999	
EXAMEN : CAP PLATRERIE PLATRE ET PREFABRIQUES				DUREE : 8 Heures	
Epreuve : EP2 PREPARATION ET MISE EN OEUVRE				COEFFICIENT : 6	
Echelle :	Nb Tirages :	CORRIGE		FEUILLE : 1/5	

ANALYSE DE TRAVAIL

ORIGINAL

1 : En fonction du travail demandé, classer par ordre chronologique les différentes tâches à effectuer pour la réalisation de cet ouvrage.

N°	TACHES A EFFECTUER
1	Nettoyage du sol
2	Traçage au sol et sur le mur existant
3	Implantation des poteaux
4	Hourdage des briques
5	Réalisation des arêtes
6	Enduisage au plâtre manuel des faces A.B.C.
7	Nettoyage du chantier
8	Révision éventuelle

NOTE : / 15

ACADEMIE DE GRENOBLE			SESSION 1999	
EXAMEN : CAP PLATRERIE PLATRE ET PREFABRIQUES			DUREE : 8 Heures	
Epreuve : EP2 PREPARATION ET MISE EN OEUVRE			COEFFICIENT : 6	
Echelle :	Nb Tirages :	CORRIGE	FEUILLE : 2/3	

ANALYSE DE TRAVAIL

ORIGINAL

2 : Nommer les différents outils employés et donner leur utilisation.

OUTILLAGE EMPLOYE	PRECISION D'UTILISATION
Balai Mètre, crayon, Fil à plomb Equerre Auge ou gamate Truelle à bâtir Hachette Truelle pointue Truelle à étirer Taloche Niveau Règles Platoir Racloir de sol Pinceau Seau	Nettoyage des sols Mesurer, tracer Planter verticalement Planter avec retour d'angle Gâcher le plâtre Graisser les briques Couper les briques Garnir les angles Enduire, serrer le plâtre Appliquer le plâtre Réaliser les arêtes horizontales Réaliser les arêtes, dresser le plâtre Serrer, lisser le plâtre Nettoyage des sols Finition des angles

NOTE : / 10

3 : Déterminer la quantité de briques plâtrières, en 3,5 x 25 x 40, nécessaires à la réalisation de cet ouvrage.

NOTE : / 5

CALCUL

REPONSE

25 Briques

ACADEMIE DE GRENOBLE			SESSION 1999	
EXAMEN : CAP PLATRERIE PLATRE ET PREFABRIQUES			DUREE : 8 Heures	
Epreuve : EP2 PREPARATION ET MISE EN OEUVRE			COEFFICIENT : 6	
Echelle :	Nb Tirages :	CORRIGE	FEUILLE : 3/3	